- EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные;
- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

- установку обратного клапана у вентилятора;

- приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции, при этом предусмотрен вентилятор с вертикальным выбросом. Выброс продуктов горения от окон и ограждающих конструкций предусмотрен на расстоянии не менее 15 м;

- противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюз с пределом огнестойкости:

EI120 – для систем подачи в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения (и для пассажирского лифта, размещенного в группе с лифтом для пожарных и имеющим с ним общее машинное отделение);

EI60 – для систем подачи в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; в помещения зон безопасности;

EI30 – для систем подачи в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

Противопожарные клапаны не устанавливаются для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз;

- подогрев воздуха, подаваемый в помещения зон безопасности до +18 ºС.

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции расчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па с учетом скорости истечения воздуха через открытые двери, но не менее 1,5 м/с (п. 7.15 «г» СП 7.13130.2013):

в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

на пути эвакуации из коридоров и холлов, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах(принято большее из полученных значений расходов воздуха);

в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях);

в лифтовые холлы – зоны безопасности МГН.

Транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки в общих случаях предусмотрена при условии обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов, не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и объемы (п.9.18 СП 60.13330.2020).